



System 2 Concept II

Verftechnisch advies

Timmerfabrikant:

Timmerfabriek Geurts BV
Elzenweg 18 3421 TT, OUDEWATER
0348-567859
info@timmerfabriekgeurts.nl

Inhoudsopgave

Buitenkozijnen en ramen dekkende afwerking Concept II 1
Opmerking..... 3

Buitenkozijnen en ramen dekkende afwerking Concept II

a. Op de timmerfabriek

* Algemeen

Het vochtgehalte van het hout dient overeen te komen met de in de huidige KVT aangegeven waarden.

1. De houtwerken ontdoen van vuil, vet en stof, daarna rondom een maal behandelen met Apex Aqua Systeemcoat S ZM, in een droge laagdikte van 60 Mu.
2. Na droging van de onderdelen, het geheel nogmaals rondom behandelen met Apex Aqua Systeemcoat S ZM , in een droge laagdikte van 60 Mu.
3. Het geheel voldoende laten drogen en doorharden, alvorens af te voeren naar de bouwplaats (e.e.a. volgens KOMO-SKH eis).

N.B. Kopse kanten vooraf doelmatig behandelen met Ankolux Sealcompound (volgens voorschrift).

b. Op de bouwplaats, buitenzijde afwerking: één laag

1. Na het stellen, doch binnen ca. 18 maanden, de kozijnen en ramen doelmatig reinigen en luchtig glad schuren met schuurpapier of schuurpad.
2. Spijker-, schroef- en nietgaatjes uitstoppen met Anko Houtreparatie OV Snel, na droging deze plaatsen schuren en de gerepareerde plaatsen bijgronden met Anko Snelgrond K.
3. Beschadigingen en eventuele schrale delen, doelmatig bijwerken met Anko Snelgrond K
4. Na droging het gehele werk eenmaal vol en gelijkmatig schilderen met Waarborg Systeemverf Gloss, in een droge laagdikte van ca. 30 Mu.

c. Op de bouwplaats, binnenzijde afwerking: één laag

1. Na het stellen, doch binnen ca. 18 maanden, de kozijnen en ramen doelmatig reinigen en luchtig glad schuren met schuurpapier of schuurpad.
2. Spijker-, schroef- en nietgaatjes uitstoppen met One Time Mixed Filler, na droging schuren en waar strikt noodzakelijk verder bijwerken tot genoegen van de directie.
3. Beschadigingen en eventuele schrale delen, alsmede uitgestopte en gerepareerde plaatsen, doelmatig bijwerken met Ankolux Superhechtprimer.

4. Na droging, het gehele werk eenmaal vol en gelijkmatig schilderen met Ankolux Aqua PU Zijdeglans, in een droge laagdikte van ca. 30 Mu.

Algemeen

Tijdens applicatie en doorharding van watergedragen verfsystemen dient de temperatuur minimaal 8°C en de R.V. maximaal 85% te zijn.

Opmerking

Indien er in dit advies gesproken wordt over een 'één laag' afwerking, dan dient de grondkleur afgestemd te zijn op de eindkleur. Indien dit niet het geval is, moet men rekening houden met meerdere afwerklagen.

Bij toepassing van heldere kleuren zoals geel, rood etc., kan het voorkomen, dat bij éénmaal afschilderen problemen kunnen ontstaan bij het bereiken van een egaal gedekt eindresultaat. Met name op scherpe kanten, onderdelen waarop de schilder besnijwerk moet verrichten, onderdelen waar de schilder niet onbelemmerd kan doorstrijken, of op sterk zuigende ondergronden, alsmede uitgestopte plaatsen.

Wij adviseren, om bij deze tinten in voldoende laagdikte voor te lakken met Waarborg Grondverf, in de desbetreffende kleur.